

STANDARD	PREMIUM	OPIS
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO	<input type="checkbox"/>	< 15 [kWh/(m2-rok)]
	<input type="checkbox"/>	< 45 [kWh/(m2-rok)]
	<input type="checkbox"/>	< 80[kWh/(m2-rok)]
FUNDAMENT I ROBOTY ZIEMNE		
Roboty ziemne	<input type="checkbox"/>	-
Ławy fundamentowe bądź prefabrykowane słupy betonowe	<input type="checkbox"/>	-
Izolacja przeciwwilgociowa	<input type="checkbox"/>	-
Zabezpieczanie fundamentów	<input type="checkbox"/>	-
KONSTRUKCJA		
Konstrukcja Ramy	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Ściana zewnętrzna	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Ściana wewnętrzna	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Strop (Pomiędzy kondygnacjami)	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Strop (Dach)	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Konstrukcja Podłogi	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Schody wewnętrzne drewno/stal	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Roboty dekarские, rynny i blachy	<input checked="" type="checkbox"/>	Prace dekarские, rynny, blachy, opierzenie itp. zgodne z dokumentacją techniczną.
Transport	<input checked="" type="checkbox"/>	Transport na miejsce docelowe zapewniony w cenie domu. Zamawiający winien zapewnić warunki rozładunkowe zgodnie z umową.
Praca dźwigu	<input checked="" type="checkbox"/>	Dźwig na miejscu docelowym zapewniony w cenie domu. Zamawiający winien zapewnić warunki rozładunkowe zgodnie z umową. Utwardzenie terenu pod dźwig (jeśli konieczne) nie jest wliczone w cenę.
INSTALACJE		
Instalacje Elektryczne	<input checked="" type="checkbox"/>	Instalacje wg. uzgodnionej dokumentacji projektowej. - Gniazda elektryczne 230V i trójfazowe białe i łazienkowe IP44 - Punkty oświetleniowe (przewody) i włączniki światła białe - Szafa bezpiecznikowa wraz z wyposażeniem - Nie zawiera licznika i podłączenia do szafy bezpiecznikowej.
Dodatkowe punkty elektryczne	<input type="checkbox"/>	150,00zł/pkt
Instalacja paneli fotowoltaicznych 3kW	<input type="checkbox"/>	29000,00 zł
Instalacja paneli fotowoltaicznych 5kW	<input type="checkbox"/>	41000,00 zł
Instalacja TV / kablowej / SAT	<input type="checkbox"/>	1200,00 zł
System inteligentnego domu STARTER	<input type="checkbox"/>	9200,00 zł
System inteligentnego domu COMPLET	<input type="checkbox"/>	Indywidualnie
Domofon	<input type="checkbox"/>	900,00 zł
Videofon	<input type="checkbox"/>	1800,00 zł
Instalacja alarmowa SATEL	<input type="checkbox"/>	3200,00 zł
Instalacje Wod-Kan	<input checked="" type="checkbox"/>	Instalacje wg. uzgodnionej dokumentacji projektowej. - Przewody zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacyjne z tworzywa sztucznego - Przyłącze pralki - Kran zewnętrzny na elewacji domu w obrębie pomieszczenia technicznego - Stelaż podtynkowy GEBERIT
Dodatkowe punkty sanitarne	<input type="checkbox"/>	300,00zł/pkt
OGRZEWANIE		
Pompa ciepła	<input checked="" type="checkbox"/>	Pompa ciepła Powietrze-Woda 5kW - 12kW (dostosowana do budynku) - Panasonic Aquarea z wentylatorem zewnętrznym - Sterowanie czujnikiem zewnętrznym, pogodowym - Pełen zakres instalacji i uruchomienia - Zasobnik na wodę ciepłą CWU 300L.
Dystrybucja ciepła	<input checked="" type="checkbox"/>	Ogrzewanie podłogowe sterowane zewnętrznym czujnikiem pogodowym
System Wentylacyjny	<input checked="" type="checkbox"/>	Wentylacja z odzyskiem ciepła (rekuperacja) - System rurowania zgodny z projektem technicznym - Wymiennik krzyżowy o sprawności zgodnej z projektem technicznym
Instalacja gazowa	<input type="checkbox"/>	-
Dodatkowe ogrzewanie elektryczne	<input checked="" type="checkbox"/>	W każdej łazience zainstalowany zostanie grzejnik drabinkowy wg. projektu
ELEWACJE		
Elewacja tykowna	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Elewacja z drewna - modrzew	<input checked="" type="checkbox"/>	
Płyty włókno-cementowe CEMBRIT	<input type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
Płyty HPL	<input type="checkbox"/>	
Panele Alucobond	<input type="checkbox"/>	
WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE		
Okna PCV	<input type="checkbox"/>	- PCV Standard u<1,0 W/m2K - Różna kolorystyka
Okna Drewniane	<input type="checkbox"/>	- Drewniane Standard u<0,8 W/m2K - Różna kolorystyka
Nakładki Aluminiowe na okna PCV/Drew	<input type="checkbox"/>	indywidualna dopłata
Dodatkowe okna połaciowe	<input type="checkbox"/>	3200,00 zł
Drzwi zewnętrzne Safeline	<input type="checkbox"/>	Drzwi standardowe
Drzwi zewnętrzne Thermoline	<input type="checkbox"/>	Drzwi energooszczędne u=0,7
Parapety zewnętrzne	<input checked="" type="checkbox"/>	- Aluminiowe RAL 7016
Dach nad tarasem (Płócienny)	<input type="checkbox"/>	indywidualna dopłata
Dach nad tarasem (Szkłany/ALU)	<input type="checkbox"/>	indywidualna dopłata
Barierki na tarasie / balkonach	<input checked="" type="checkbox"/>	Wykonane ze stali nierdzewnej
Daszek szklany lub alu. nad wejściem	<input type="checkbox"/>	indywidualna dopłata
Wykończenie fundamentów perforowaną płytą CETRIS	<input checked="" type="checkbox"/>	Według projektu stanowiącego załącznik do umowy
STANDARD WYKOŃCZENIA	PREMIUM	OPIS
POKÓJ DZIENNY		
Podłoga	<input type="checkbox"/>	- Deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)
Ściana	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą - listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)
Sufit	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą
Oświetlenie	<input type="checkbox"/>	-
JADALNIA		
Podłoga	<input type="checkbox"/>	- Deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)
Ściana	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą - listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)
Sufit	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą
Oświetlenie	<input type="checkbox"/>	-
KUCHNIA		
Podłoga	<input type="checkbox"/>	- deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)
Ściana	<input checked="" type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą - listwa przypodłogowa (wg. aktualnego katalogu produktów)
Sufit	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą
Meble kuchenne	<input type="checkbox"/>	-
AGD kuchenne	<input type="checkbox"/>	-
Błat kuchenny	<input type="checkbox"/>	-
Wykończenie ściany nad blatem	<input type="checkbox"/>	-
Oświetlenie	<input type="checkbox"/>	-
POKÓJ Biurowy / Sypialnie / Korytarze / Garderoby		
Podłoga	<input type="checkbox"/>	- deska podłogowa STANDARD (wg. aktualnego katalogu produktów)
Ściana	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą - listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)
Sufit	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą
Oświetlenie	<input type="checkbox"/>	-
POMIESZCZENIE TECHNICZNE / SPIŻARNIA		
Podłoga	<input type="checkbox"/>	- Terakota (wg. aktualnego katalogu produktów)
Ściana	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą - listwa przypodłogowa ((wg. aktualnego katalogu produktów)
Sufit	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą
Oświetlenie	<input type="checkbox"/>	-
ŁAZIENKI		
Podłoga	<input type="checkbox"/>	- Terakota (wg. aktualnego katalogu produktów)
Ściana	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą w kolorze lub/i glazura do wysokości 200cm (wg. aktualnego katalogu produktów)
Sufit	<input type="checkbox"/>	- Szpachlowanie w standardzie Q2 - Malowanie farbą białą
Biały montaż	<input type="checkbox"/>	wg. aktualnego katalogu produktów
Umeblowanie	<input type="checkbox"/>	-
Lustra	<input type="checkbox"/>	-
Oświetlenie	<input type="checkbox"/>	-
DRZWI WEWNĘTRZNE		
Drzwi wewnętrzne PORTA	<input type="checkbox"/>	wg. aktualnego katalogu produktów i projektu technicznego

